

СМЕТА

к договору на устройство навесной фасадной системы

Объект: _____	Общая площадь фасада: 112 м²
Адрес: _____	Дата: 25.09.2026

Наименование	Ед. изм.	Коеф. запаса	Объём	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1. Система навесного вентилируемого фасада					
Подсистема для монтажа НВФ (оцинкованная подсистема: кронштейн, профиль, паронит, анкер, заклёпка нерж./нерж., расходные материалы)	м²	1,1	123	1 600,00	196 800,00
Кассета AISI 304, 1,2 мм	м²	1	112	9 790,00	1 096 480,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					1 293 280,00
2. Утеплитель					
Утеплитель 100 мм, 30 кг/м³	м²	1,1	37	500,00	18 500,00
Утеплитель 100 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж)	м²	1,1	86	1 250,00	107 500,00
Утеплитель 50 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж)	м²	1,1	86	650,00	55 900,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					181 900,00
3. Монтажные работы					
Разметка, монтаж кронштейнов	м²	1	112	2 318,00	259 616,00
Монтаж подсистемы	м²	1	112	2 440,00	273 280,00
Монтаж утеплителя в 2 слоя	м²	1	112	2 196,00	245 952,00
Монтаж кассет	м²	1	112	3 538,00	396 256,00
Монтаж и демонтаж строительных лесов	м²	—	120	463,60	55 632,00
Аренда лесов	м²		120	427,00	51 240,00
Накладные и непредвиденные расходы	м²	1	112	488,00	54 656,00
Разработка РД (КМД)	м²	1	112	1 403,00	157 136,00
Транспортные расходы	компл.	—	1	30 500,00	30 500,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					1 524 268,00
ВСЕГО:					2 999 448,00

Сумма прописью: Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 копеек.

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ООО «ФАСАДПРО»	Генеральный директор ООО «ГородА»
_____ / Козлова Е.Ю. /	_____ / Дешин В.В. /