

Навесной вентилируемый фасад из керамогранита

от 30.09.2026

Объект:

Производственное здание

Площадь фасада:

698 м²

Адрес:

МО, г. Королев

НДС:

22% включен

Стоимость включает материалы, монтажные работы, аренду лесов и транспортные расходы.

Наименование	Ед.	Кф.	Объем	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1. Подсистема НВФ из оцинкованной стали с полимерным покрытием					
Подсистема для монтажа НВФ (оцинкованная подсистема: кронштейн, профиль, паронит, анкер, заклепка нерж./нерж., расходные материалы)	м²	1,1	768	1 390,00	1 067 520,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					1 067 520,00
2. Утепление					
Утеплитель минераловатный 50 мм, 75-80 кг/м³	м²	1,1	718	570,00	409 260,00
Утеплитель минераловатный 100 мм, 35-37 кг/м³	м²	1,1	718	290,00	208 220,00
Крепеж для утеплителя 10x160 мм, металлический гвоздь	шт.	3,8	3 000	10,00	30 000,00
Крепеж для утеплителя 10x200 мм, металлический гвоздь	шт.	8,5	6 500	17,00	110 500,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					757 980,00
3. Металлические изделия					
Изделия из оцинкованной стали 0,55 мм (оконные и дверные откосы)	пог. м	1,1	165	1 100,00	181 500,00
Изделия из оцинкованной стали 0,55 мм (пожарная отсечка)	пог. м	1,1	308	550,00	169 400,00
Стартовая планка типа «Аквилон» из оцинкованной стали 0,5 мм	пог. м	1,1	144	450,00	64 800,00
Изделия из оцинкованной стали 0,7 мм (парапетная крышка)	пог. м	1,1	164	2 500,00	410 000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					825 700,00

Монтажные работы

МО, г. Королев

Наименование	Ед.	Кф.	Объем	Цена, руб.	Стоимость, руб.
4. Монтажные работы					
Разметка и монтаж кронштейнов	м²	1	698	1 350,00	942 300,00
Монтаж утеплителя в 2 слоя	м²	1	698	1 600,00	1 116 800,00
Монтаж подсистемы	м²	1	698	1 650,00	1 151 700,00
Монтаж керамогранита	м²	1	698	2 400,00	1 675 200,00
Монтаж откосов и отливов	пог. м	1	150	1 100,00	165 000,00
Монтаж пожарных отсеков	пог. м	1	280	600,00	168 000,00
Монтаж стартовой планки	пог. м	1	131	650,00	85 150,00
Монтаж парапета	пог. м	1	149	2 700,00	402 300,00
Монтаж и демонтаж строительных лесов	м²	-	750	490,00	367 500,00
Аренда строительных лесов 2 месяца	м²	-	750	400,00	300 000,00
Накладные расходы	м²	1	698	400,00	279 200,00
Транспортные расходы	компл.	-	1	75 000,00	75 000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					6 728 150,00

ОБЩИЙ ИТОГ:

9 379 350,00 руб.